

**Przedmiar robót: Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej Gardeja- gr.  
woj. - Łasin 1365C w miejscowości Budy na drogę gminną**

<b>Lp</b>	<b>SST</b>	<b>Opis</b>	<b>Ilość</b>	<b>Jm</b>
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,050	km
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	74,70	m3
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	335,60	m3
<b>2</b>		<b>Roboty drogowe</b>		
2.3	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	109,40	m2
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	136,50	m2
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	136,50	m2
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	127,60	m2
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
3.1	D.06.03.02	Humusowanie i obsienie trawą	198,70	m2
3.2	D.06.03.02	Ustawianie znaków pionowych na słupkach stalowych	3,00	kpl