PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI:	„POPRAWA ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGÓŹNIE”
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 372/1, obręb ewidencyjny 0010 Rogóźno, Rogóźno, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, woj. kujawsko - pomorskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Rogóźno
ADRES INWESTORA:	Rogóźno 91b, 86-318 Rogoźno
WYKONAWCA:	DOM PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża budowlana inż Andrzej Kiryluk

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

PODPIS ZAUFANY
ANDRZEJ
KIRYLUK
16.10.2026 10:07:58 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		wymiana okien			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna O1 - 13szt	m2		
		1,06 * 1,84 * 13	m2	25,355	
				RAZEM	25,355
4 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna O2	m2		
		0,53 * 0,82 * 5	m2	2,173	
				RAZEM	2,173
5 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna O3	m2		
		0,86 * 0,56 * 2	m2	0,963	
				RAZEM	0,963
6 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna O4	m2		
		0,53 * 1,44 * 1	m2	0,763	
				RAZEM	0,763
7 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna O5 - 2szt	m2		
		1,26 * 1,52 * 2	m2	3,830	
				RAZEM	3,830
8 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna O6	m2		
		0,56 * 0,86 * 2	m2	0,963	
				RAZEM	0,963
9 d.1	KNRW 2-17 0156-1 Norma: KNRW 2-17 0208-2, BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)	Nawiewnik higrosterowlany montowany w ramie okiennej	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
2		wymiana stolarki drzwiowej			
10 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,40 * 2,65 * 1 + 0,90 * 2,35 * 2 + 0,90 * 2,65 * 1	m2	10,325	
				RAZEM	10,325
11 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - Dz1	m2		
		1,40 * 2,65 * 1	m2	3,710	
				RAZEM	3,710
12 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - Dz2	m2		
		0,90 * 2,35 * 2	m2	4,230	
				RAZEM	4,230

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - Dz3 EI30 stalowe	m2		
		0,90 * 2,65 * 1	m2	2,385	
				RAZEM	2,385
3		parapety zewnętrzne			
14 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(1,16 * 13 + 0,63 * 5 + 0,96 * 2 + 0,63 * 1 + 1,36 * 2 + 0,66 * 2) * 0,65	m2	16,133	
				RAZEM	16,133
15 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		(1,16 * 13 + 0,63 * 5 + 0,96 * 2 + 0,63 * 1 + 1,36 * 2 + 0,66 * 2) * 0,65	m2	16,133	
				RAZEM	16,133
4		parapety wewnętrzne			
16 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, pcv - demontaż starycch parapetów wewnętrznych	m		
		(1,16 * 13 + 0,63 * 5 + 0,96 * 2 + 0,63 * 1 + 1,36 * 2 + 0,66 * 2)	m	24,820	
				RAZEM	24,820
17 d.4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - pcv białe komorowe	m		
		(1,16 * 13 + 0,63 * 5 + 0,96 * 2 + 0,63 * 1 + 1,36 * 2 + 0,66 * 2)	m	24,820	
				RAZEM	24,820
5		roboty malarskie - wnęki otworów okiennych i drzwiowych			
18 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[(1,06 * 1 + 1,84 * 2) * 13 + (0,53 * 1 + 0,82 * 2) * 5 + (0,86 * 1 + 0,56 * 2) * 2 + (0,53 * 1 + 1,44 * 2) * 1 + (1,26 * 1 + 1,52 * 2) * 2 + (0,56 * 1 + 0,86 * 2) * 2 + (1,40 * 1 + 2,65 * 2) * 1 + (1,00 * 1 + 2,35 * 2) * 2 + (1,00 * 1 + 2,65 * 2) * 1] * 0,45	m2	52,830	
				RAZEM	52,830
19 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		52,830	m2	52,830	
				RAZEM	52,830
6		utylizacja			
20 d.6	analiza indywidualna	Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych - okna i drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.6	analiza indywidualna	Załadunek i wywóz złomu - parapety zewnętrzne wewnętrzne	kpl		
		3,78	kpl	3,780	
				RAZEM	3,780