
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY”

ADRES INWESTYCJI: działka nr 216/5, obręb ewidencyjny 0005 Kłódka Szlachecka, miejscowość Kłódka, gmina Rogóżno, powiat grudziądzki, woj. kujawsko - pomorskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Rogóżno

ADRES INWESTORA: Rogóżno 91b, 86-318 Rogóżno

BRANŻE: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Andrzej Kiryluk

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		elementy placu zabaw i malej architektury			
1	KNR 2-23 0310-02	analogia zakup, dostawa i montaż ; urządzenie placu zabaw - zestaw zabawowy (1)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-23 0310-01	analogia zakup, dostawa i montaż ; huśtawka ważka (2)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-23 0310-01	analogia zakup, dostawa i montaż ; bujak sprężynowy konik (3)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-23 0310-01	analogia zakup, dostawa i montaż ; bujak sprężynowy huśtawka dwuosobowa (4)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		nawierzchnia elementów placu zabaw			
5	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta pod strefy bezpieczeństwa i funkcyjowania urządzeń do głębokości 20 cm	m2		
		(5,79 * 5,89 + 2,495 * 5,00 + 3,24 * 3,96 + 3,35 * 4,50)	m2	74,484	
				RAZEM	74,484
6	KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta pod strefy bezpieczeństwa i funkcyjowania urządzeń do głębokości 20 cm - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		78,484	m2	78,484	
				RAZEM	78,484
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3		
		78,484 * 0,30	m3	23,545	
				RAZEM	23,545
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		23,545	m3	23,545	
				RAZEM	23,545
9	KNR 2-02 0607-03	Izolacje analogia ułożenie geowłókniny separującej podłoże	m2		
		78,484	m2	78,484	
				RAZEM	78,484
10	KNR 6 0404-03	Obrzeża analogia wykonanie obramowania strefy bezpieczeństwa z palisady	m		
		$[(5,79 * 2 + 5,89 * 2) + (2,495 * 2 + 5,00 * 2) + (3,24 * 2 + 3,96 * 2) + (3,35 * 2 + 4,50 * 2)]$	m	68,450	
				RAZEM	68,450
11	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia piaskowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm, ręczne rozściatanie z piasku płukanego drobnego o frakcji 0,2-2 mm	m2		
		78,484	m2	78,484	
				RAZEM	78,484
12	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia piaskowa- grubość po zagęszczeniu 8 cm, ręczne rozściatanie z piasku płukanego drobnego o frakcji 0,2-2mm - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 22	m2		
		78,484	m2	78,484	
				RAZEM	78,484

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		elementy placu zabaw i malej architektury			
13 d.3	KNR 2-23 0310-02	analogia zakup, dostawa i montaż; urządzenie siłowni zewnętrznej - rower (1)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		elementy malej architektura			
14 d.4	KNR 2-23 0309-02	analogia zakup, dostawa i montaż ; kosz na śmieci (1)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000